TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Către,

Comuna Ilia, jud. Hunedoara
Domnului Omota Gabriel-Marius, Primar

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU
nr. 5981 **din** 23.01.2024

1. Ca urmare a cererii de racordare a Comunei Ilia, nr. 3017/12.01.2024, OTS - S.N.T.G.N. Transgaz S.A, cu sediul în Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, prin reprezentant legal dl. Sterian Ion, Director General, emite prezentul aviz tehnic de principiu (ATP), în vederea alimentării cu gaze naturale a obiectivului:
Dezvoltare de rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru autoritățile publice locale Ilia și Dobra, jud. Hunedoara,
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.

2. Instalația de racordare constă din:

a) Racord gaze naturale înaltă presiune **nou, DN150, PN40,** având lungimea cuprinsă între min. **0,01 km** și max. **0,1 km,** racordat la conducta racord de transport **Mintia - Brad, DN300, PN40 bar,** în limitele de siguranță ale conductei de transport în care se va face racordarea.

Coordonatele STEREO70 ale punctului flexibil de racordare, propus - **X(333353)** și **Y(494359)**;

b) Stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) **nouă**, cu următoarele caracteristici: **Q =10.496 Smc/h, PN40 bar**;

3. Informații privind etapele și durata estimativa procesului de racordare:

- emitere ATP în **20 zile** de la primirea solicitării scrise;

- depunerea si verificarea conținutului cererii de racordare , în termen de **5 zile** lucrătoare de la primirea acesteia ;

- completarea cererii, în cel mult **30 de zile** de la notificarea OTS, după caz;

- emiterea ATR, însoțită de schița tehnică și oferta de contract de racordare, în **30 zile** de la primirea cererii de racordare, corecte și complete;

- elaborarea proiectului tehnic și avizarea acestuia, în termen de **120 zile** de la semnarea contractului de racordare de către solicitant;

- execuția lucrărilor aferente instalației de racordare, în termen de **180 de zile** de la obținerea autorizației de construire;

- recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, în 5 zile de la data primirii notificării operatorului economic, autorizat ANRE, care a executat lucrarea;

- punerea în funcțiune, în termen de **5 zile** după îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de consum;

4. Amplasamentul și caracteristicile tehnice ale SRMP-ului și ale conductei de racord se vor definitiva de către proiectant, în funcție de situația din teren și de analiza tehnico-economică, astfel încât, racordul și SRMP-ul să fie amplasate în limitele distanței de siguranță a conductei de transport gaze naturale în care se va face racordarea, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 8 / 2022.

5. Pentru racordare la ST, titularul licenței de operare a serviciului public de distribuție al gazelor naturale va solicita SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) și va încheia contractul de racordare în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), b), c) și d) din Ordinul ANRE nr. 8 / 2022 și Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123 / 2012, cu modificările și completările ulterioare.
   Cererea de racordare (tip) va fi însoțită de toate documentele specificate în Secțiunea a 5-a din Anexa nr.1 din Regulament.

6. Acest aviz are caracter informativ, conține informații premergătoare privind racordarea la ST și nu poate fi asimilat unui ATR.

7. În situația în care utilizați acest ATP pentru obținerea de fonduri, este obligatoriu să cuprindeți în cererea de finanțare proiectarea și execuția instalației de racordare (racord de înaltă presiune și SRM).

8. Prezentul ATP a fost eliberat pentru realizarea studiului de fezabilitate și *anulează ATP-ul nr. 95371/14.12.2023.*

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION